ANNEXE I
(article 1)

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

CONTRIBUTIONS MUNICIPALES RELATIVES À DIVERS PROJETS
D'OUVERTURE OU DE PROLONGEMENT DE RUES DANS
L'ARRONDISSEMENT 8 LAURENTIEN

CHAPITRE I

RUE ALLEGRO, PHASE 1

SECTION I

DESCRIPTION DES TRAVAUX

1. La participation de la ville est établie à 50 % du coût des travaux de construction d'un passage piétonnier entre les rues Allegro et Amiral.

SECTION II

ESTIMATION DES COÛTS

2. Les coûts des travaux se détaillent comme suit :

1° Clôture à maille de chaîne, 1 220 mm	115 m @ 50 \$	5 750 \$
2° Rampe en acier galvanisé, 750 mm	20 m @ 60 \$	1 200 \$
3° Fondation MG-20, 300 mm épais	50 m ³ @ 30 \$	1 500 \$
4° Revêtement bitumineux, type EB-10S,	18 t.m. @ 130 \$	2 340 \$
5° Gazonnement	150 m ² @ 10 \$	1 500 \$
6° Éclairage sur poteau existant	1 u. @ 1 000 \$	1 000 \$
7° Divers	global	710 \$

TOTAL : **14 000 \$**

Contribution municipale 50 % **7 000 \$**

CHAPITRE II

PROJET « LE BOISÉ ROYAL »

SECTION I

DESCRIPTION DES TRAVAUX

1. La participation de la ville consiste au financement du coût des travaux de mise en place d'une conduite d'aqueduc principale et la construction de trottoirs sur l'avenue Chanteclerc.

SECTION II

ESTIMATION DES COÛTS

2. Les coûts des travaux se détaillent comme suit :

1° Conduite d'aqueduc, axe Chanteclerc,	195 m @ 4 \$	7 800
2° Dallage de trottoir	240 m ² @ 70 \$	16 800 \$
3° Divers	global	<u>400 \$</u>
	TOTAL :	<u>25 000 \$</u>

CHAPITRE III

RUE COLLIN (DÉVELOPPEMENT VAL-DES-BOIS, PHASE VI-D)

SECTION I

DESCRIPTION DES TRAVAUX

1. La participation de la ville consiste au financement du coût des travaux de mise en place d'une conduite d'égout pluvial de plus gros diamètre afin d'y véhiculer les eaux provenant en amont du développement domiciliaire du promoteur.

SECTION II

2. Les coûts des travaux se détaillent comme suit :

1° conduite de 900 mm ? portée à 1 050 mm ?	150 m @ 90 \$	13 500 \$
--	---------------	-----------

2° Regard pluvial de 1 500 mm ? porté à 1 800 mm ?	2 u. @ 2 000 \$	4 000 \$
3° Accessoires divers et bassin de captage	global	<u>500 \$</u>
TOTAL :		18 000 \$
GRAND TOTAL :		<u>50 000 \$</u>

Annexe préparée le 2 décembre par :

Donald Desrosiers, ing.
Service de l'ingénierie / Réseaux Ouest