

## ANNEXE I

(article 1)

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE POUR DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU SECTEUR OUEST DE LA PLAGE JACQUES-CARTIER

ESTIMATION DES COÛTS		
<b>A) <u>Infrastructure existante à modifier</u></b>		
Nettoyage du site	5 000 m <sup>2</sup> @ 2 \$	10 000 \$
Mur à scier	20 m @ 100 \$	2 000 \$
Profilage talus cl.B	900 m <sup>3</sup> @ 4 \$	3 600 \$
Travaux sylvicoles	global	<u>3 000 \$</u>
<b>SOUS-TOTAL A) :</b>		<b>18 600 \$</b>
<b>B) <u>Nouveaux aménagements</u></b>		
Sentier en criblure de pierre, 1 600 mm	450 m <sup>2</sup> @ 10 \$	4 500 \$
Escalier modèle « Celtik »	12 m <sup>2</sup> @ 175 \$	2 100 \$
Arbustes feuillus	125 u @ 25 \$	3 125 \$
Vivaces	60 m <sup>2</sup> @ 55 \$	3 300 \$
Ensemencement hydraulique	700 m <sup>2</sup> @ 2.50 \$	1 750 \$
Tables de parc	3 u @ 850 \$	2 550 \$
Bancs de parc	5 u @ 650 \$	3 250 \$
Poubelles	3 u @ 375 \$	1 125 \$
Ensemencement et terre végétale	2 800 m <sup>2</sup> @ 4 \$	<u>11 200 \$</u>
<b>SOUS-TOTAL B) :</b>		<b>32 900 \$</b>
<b>C) <u>Remise en état</u></b>		
	global	<b>1 500 \$</b>
	Sous-total A @ C :	53 000 \$
	Imprévis et divers (± 6 %) :	3 200 \$
	Sous-total avant taxes et frais connexes :	56 200 \$
	Frais connexes (± 16 %) :	9 000 \$
	Taxes et frais connexes (15 %) :	<u>9 800 \$</u>
	<b>TOTAL :</b>	<b>75 000 \$</b>

Annexe préparée par :

---

Donald Desrosiers, ing. M.Sc.  
12 février 2003