

ANNEXE I

(article 1)

ÉTAT DÉTAILLÉ DE LA DÉPENSE

AMÉNAGEMENT D'UN MUR ANTIBRUIT SUR LE TERRAIN DE
L'ÉCOLE DU VERSANT DANS L'ARRONDISSEMENT SAINTE-FOY —
SILLERY

CHAPITRE I

DESCRIPTION DES TRAVAUX

1. Il s'agit de la construction d'un monticule de type remblai d'un volume d'environ 6 500 mètres cubes et d'une longueur approximative de 160 mètres linéaires, situé sur le terrain de l'école du Versant dans l'arrondissement Sainte-Foy — Sillery et le long de l'autoroute Henri IV. Ces travaux incluent le remblayage et la mise en forme, le rehaussement de regards, le drainage, le rehaussement de la clôture, le gazonnement, les plantations et divers travaux connexes.

CHAPITRE II

ESTIMÉ DES COÛTS

2. Les coûts des travaux visés à l'article 1 se détaillent comme suit:

1° remblayage et mise en forme du monticule	50 000 \$
2° rehaussement des regards	6 750 \$
3° drainage (puisard et drains)	6 000 \$
4° rehaussement de la clôture	5 500 \$
5° engazonnement et plantations	40 000 \$
6° travaux divers, taxes et imprévus	<u>21 750 \$</u>
Total de cette annexe	130 000 \$

S : RICHARD SIMONEAU
Richard Simoneau, ingénieur
Service de l'ingénierie